

KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja sali zabaw dla nowopowstałej grupy na parterze budynku.
ADRES INWESTYCJI : Łódź ul. Sędziowska 8/10
INWESTOR : Przedszkole Miejskie nr 202
ADRES INWESTORA : Łódź ul. Sędziowska 8/10

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wojciech Kwiatkowski tel 693-346-489
DATA OPRACOWANIA : 20.04.2020

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : I kw 2020r

NARZUTY**Narzuty kosztorysu**

VAT [V] 23.00 % $\Sigma(R, M, S)$
Narzuty wspólne działów

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.04.2020

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys sporządzono w oparciu o zalecenia i wytyczne otrzymane od inwestora.

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Adaptacja sali zabaw dla nowopowstałej grupy				
1.1		Roboty ogólnobudowlane				
1.1.1		SCHOWEK + SANITARIAT				
1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	1.1*2.1 = 2.310	0.00	0.00
d.1.1.1						
2	KNR 4-04 0502-02 analogia	Rozebranie nieotynkowanych ścianek z prefabrykowanych elementów lekkich Rozebranie ścianki działowej	m ²	1*2.1 = 2.100	0.00	0.00
d.1.1.1						
3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	44.472	0.00	0.00
d.1.1.1						
4	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach	m ²	2*3.84 = 7.680	0.00	0.00
d.1.1.1						
5	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³	0.586	0.00	0.00
d.1.1.1						
6	KNR 4-04 1101-06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 15	m ³	poz.5 = 0.586	0.00	0.00
d.1.1.1						
7	KNR 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie z budynku gruzu	m ³	poz.5 = 0.586	0.00	0.00
d.1.1.1						
8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome Pod posadzkę z wylewki samopoziomującej	m ²	poz.4 = 7.680	0.00	0.00
d.1.1.1						
9	NNRNKB 202 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5 cm	m ²	poz.8 = 7.680	0.00	0.00
d.1.1.1						
10	NNRNKB 202 1132-02	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 2 cm Pocienienie o 4 cm Krotność = -4	m ²	poz.9 = 7.680	0.00	0.00
d.1.1.1						
11	NNRNKB 202 1119-08	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 20x20 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 PŁYTKI - MATERIAŁ WYKONAWCY	m ²	poz.8 = 7.680	0.00	0.00
d.1.1.1						
12	NNRNKB 202 1122-03	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x10 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2	m	2*2+3.84*2 = 11.680	0.00	0.00
d.1.1.1						
13	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe GRUNTOWANIE POD GŁADŹ	m ²	(3.84*2+2*2)* 3.15 = 36.792	0.00	0.00
d.1.1.1						
14	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	poz.13 = 36.792	0.00	0.00
d.1.1.1						
15	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe GRUNTOWANIE POD MAŁOWANIE	m ²	poz.14 = 36.792	0.00	0.00
d.1.1.1						
16	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome GRUNTOWANIE POD GŁADŹ	m ²	<SUFIT> poz.4 = 7.680	0.00	0.00
d.1.1.1						
17	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²	<SUFIT> poz.16 = 7.680	0.00	0.00
d.1.1.1						
18	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome GRUNTOWANIE POD MAŁOWANIE	m ²	<SUFIT> poz.16 = 7.680	0.00	0.00
d.1.1.1						
19	KSNR 2 1302-04	Malowanie farbą emulsyjną trzykrotnie podłóży gipsowych	m ²	44.472	0.00	0.00
d.1.1.1						
20	KNR AT-02 2059-03 analogia	Ościeżnice stalowe fabrycznie wykończone. Przełożenie drzwi	szt.	1	0.00	0.00
d.1.1.1						
21	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone. Przełożenie drzwi	m ²	1*2.1 = 2.100	0.00	0.00
d.1.1.1						

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
22 d.1. 1.1	KNR-W 2-02 1029-01 analogia	Ścianki systemowe do WC	m ²	1.1*2.1 = 2.310	0.00	0.00
23 d.1. 1.1	KNR-W 2-02 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01	m ²	1.1*2.1 = 2.310	0.00	0.00
1.1. 2		SALA ZABAW				
24 d.1. 1.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	106.575	0.00	0.00
25 d.1. 1.2	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²	(6.25*2+9*2) *1.5 = 45.750	0.00	0.00
26 d.1. 1.2	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³	0.762	0.00	0.00
27 d.1. 1.2	KNR 4-04 1101-06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 15	m ³	poz.26 = 0.762	0.00	0.00
28 d.1. 1.2	ZKNR C-2 0614-02	System parkietowy. Cyklinowanie zgrubne, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m ²	m ²	6.25*9 = 56.250	0.00	0.00
29 d.1. 1.2	ZKNR C-2 0614-04	System parkietowy. Cyklinowanie wkończeniowe, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m ²	m ²	poz.28 = 56.250	0.00	0.00
30 d.1. 1.2	ZKNR C-2 0616-01	System parkietowy. Lakierowanie ze stosowaniem podkładu Lakierowanie dwukrotne Krotność = 2	m ²	poz.28 = 56.250	0.00	0.00
31 d.1. 1.2	ZKNR C-2 0615-07	System parkietowy. Wymiana i uzupełnienie cokołów	m	6.25*2+9*2 = 30.500	0.00	0.00
32 d.1. 1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe GRUNTOWANIE POD GŁADŹ	m ²	(6.25*2+9*2) *(3.15) = 96.075	0.00	0.00
33 d.1. 1.2	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	poz.32 = 96.075	0.00	0.00
34 d.1. 1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe GRUNTOWANIE POD MALOWANIE	m ²	(6.25*2+9*2) *(3.15) = 96.075	0.00	0.00
35 d.1. 1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome GRUNTOWANIE POD GŁADŹ	m ²	6.25*9 = 56.250	0.00	0.00
36 d.1. 1.2	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²	poz.35 = 56.250	0.00	0.00
37 d.1. 1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome GRUNTOWANIE POD MALOWANIE	m ²	poz.35 = 56.250	0.00	0.00
38 d.1. 1.2	KSNR 2 1302-04	Malowanie farbą emulsyjną trzykrotnie podłogi gipsowych	m ²	152.325	0.00	0.00
39 d.1. 1.2	kalk. własna	Zabudowa z płyty meblowej grzejników - demontaż i ponowny montaż oraz renowacja Krotność = 2	kpl	4	0.00	0.00
40 d.1. 1.2	KNNR 2 1404-02	Malowanie grzejników żebrowych	m	4	0.00	0.00
1.2		Roboty instalacyjne				
1.2. 1		SANITARIAT + SALA				
41 d.1. 2.1	KNR-W 2-15 0111-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	5*2 = 10.000	0.00	0.00
42 d.1. 2.1	KNR-W 2-15 0116-01 z.sz.3.4. 9903-2	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm - obiekty służby zdrowia lub uczelni	szt.	3	0.00	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
43 d.1. 2.1	KNR-W 2-15 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m	10	0.00	0.00
44 d.1. 2.1	KNR-W 2-15 0128-01	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych	m	10	0.00	0.00
45 d.1. 2.1	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm MATERIAŁ INWESTORA	szt.	3	0.00	0.00
46 d.1. 2.1	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym MATERIAŁ INWESTORA	kpl.	3	0.00	0.00
47 d.1. 2.1	KNR-W 2-15 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	10	0.00	0.00
48 d.1. 2.1	KNR-W 2-15 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	10	0.00	0.00
49 d.1. 2.1	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.	2	0.00	0.00
50 d.1. 2.1	KNR-W 4-03 1120-04	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 2 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 4 mm ²	szt.	5	0.00	0.00
51 d.1. 2.1	KNR-W 5-08 0213-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane n.t. na gotowym podłożu w ciągach wielokrotnych	m	300	0.00	0.00
52 d.1. 2.1	KNR-W 5-08 0213-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane n.t. na gotowym podłożu w ciągach wielokrotnych	m	200	0.00	0.00
53 d.1. 2.1	KNR-W 5-08 0302-03	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o średnicy do 80 mm; ilość wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm ² mocowanych na zaprawę	szt.	5	0.00	0.00
54 d.1. 2.1	KNR-W 5-08 0307-04	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszcze instalacyjnej	szt.	2	0.00	0.00
55 d.1. 2.1	KNR-W 5-08 0309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm ² końcowych	szt.	3	0.00	0.00
56 d.1. 2.1	KNR-W 5-08 0516-05	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych tunelowych w obudowie z tworzyw sztucznych - przykręcanych -2x36W - końcowych	kpl.	12	0.00	0.00
Razem dział: Adaptacja sali zabaw dla nowopowstałej grupy						0.00
2	Zabudow klatki schodowej					
57 d.2	KNR-W 2-02 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-0	m ²	(4)*3.15 = 12.600	0.00	0.00
58 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe GRUNTOWANIE POD GŁADŹ	m ²	poz.57*2 = 25.200	0.00	0.00
59 d.2	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	poz.58 = 25.200	0.00	0.00
60 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe GRUNTOWANIE POD MALOWANIE	m ²	poz.58 = 25.200	0.00	0.00
61 d.2	KSNR 2 1302-04	Malowanie farbą emulsyjną trzykrotnie podłoży gipsowych	m ²	poz.60 = 25.200	0.00	0.00
62 d.2	KNR 4-01 1208-01 analogia	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną tynków (wraz z cokołami i parapetami)	m ²	(4*1.6)*2 = 12.800	0.00	0.00
63 d.2	KNR AT-02 2059-03 analogia	Ościeżnice stalowe fabrycznie wykończone. SAM MONTAŻ	szt.	1	0.00	0.00
64 d.2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone SAM MONTAŻ	m ²	0.9*2 = 1.800	0.00	0.00
Razem dział: Zabudow klatki schodowej						0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł